



5578  
INRENA  
Biblioteca

2

REPUBLICA DEL PERU  
MINISTERIO DE AGRICULTURA



INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS NATURALES  
INRENA

DIRECCION GENERAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS  
DE RECURSOS NATURALES

MEMORIA DESCRIPTIVA FINAL  
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA



REHABILITACION DE POZOS TUBULARES  
EN EL VALLE DEL ALTO PIURA

*POZO : "TRES MARIAS"*

E  
P 10  
P 6  
1998 2

Lima, Agosto de 1998



# INDICE

	Pág.
<b>1.0 INTRODUCCION</b>	<b>01</b>
<b>1.1 Antecedentes</b>	<b>01</b>
<b>2.0 INVESTIGACION HIDROGEOLOGICA EJECUTADA : REHABILITACION</b>	<b>02</b>
<b>2.1 Localización</b>	<b>02</b>
<b>2.2 Datos técnicos, antecedentes y características Constructivas</b>	<b>02</b>
<b>2.3 Trabajos de rehabilitación realizados</b>	<b>02</b>
<b>2.3.1 Limpieza y recuperación de fondo</b>	<b>02</b>
<b>2.3.2 Desarrollo del pozo con aire comprimido</b>	<b>02</b>
<b>2.3.3 Aplicación de aditivos químicos</b>	<b>02</b>
<b>2.3.4 Engravado del pozo</b>	<b>02</b>
<b>2.3.5 Prueba de bombeo</b>	<b>03</b>
<b>2.3.6 Muestreo y análisis de agua</b>	<b>03</b>
<b>3.0 METODOLOGIA UTILIZADA</b>	<b>03</b>
<b>3.1 Trabajos preliminares</b>	<b>03</b>
<b>3.2 Limpieza y recuperación de fondo con el empleo de aire comprimido</b>	<b>03</b>
<b>3.3 Desarrollo del pozo con inyección de aire comprimido</b>	<b>04</b>
<b>3.4 Suministro y aplicación de aditivos defloculantes</b>	<b>04</b>
<b>3.5 Aplicación de grava seleccionada</b>	<b>04</b>
<b>3.6 Prueba de bombeo</b>	<b>05</b>
<b>4.0 EQUIPOS UTILIZADOS</b>	<b>05</b>
<b>4.1 Equipos de limpieza y desarrollo de pozos</b>	<b>05</b>
<b>4.2 Equipo de izaje</b>	<b>06</b>
<b>4.3 Equipo de pruebas hidráulicas</b>	<b>06</b>
<b>5.0 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES</b>	<b>06</b>
<b>5.1 Conclusiones</b>	<b>06</b>

AUTODIAGNOSTICO DEL AGUA



IFN 3107

E  
P10  
P6  
1998  
2

MINISTERIO DE AGRICULTURA

INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS NATURALES  
INRENA



**PERSONAL DIRECTIVO**

- Dra. Josefina Takahashi Sato : Jefa del INRENA  
Ing. David Gaspar Velásquez : Director General de Estudios y Proyectos  
Ing. Justo Salcedo Baquerizo : Director de Gestión de Proyectos

**PERSONAL PARTICIPANTE**

- Bach. Carlos Ascue Contreras : Profesional Especialista  
Sr. Jorge Espinoza Silva : Coordinador Administrativo  
Sec. Raquel Ruiz Cabrera : Edición e Impresión

**BRIGADA DE REHABILITACION**

- Luis Alberto Cortijo Vargas : Encargado de la Rehabilitación  
Valeriano Ojeda Zapata : Maestro de obra  
Emilio Carmen Cruz : Técnico en Rehabilitación  
Alfonso Ojeda Guerrero : Técnico en Rehabilitación  
José Rivas Velásquez : Técnico en Rehabilitación  
Genaro Rivas Reyes : Técnico en Rehabilitación  
Pablo Ruiz Yovera : Técnico en Rehabilitación  
Carlos Aponte Valdiviezo : Técnico en Rehabilitación  
Daniel Aponte valladolid : Técnico en Rehabilitación  
Ricardo Mio Gómez : Técnico en Rehabilitación  
Ricardo Rijalba Arévalo : Técnico en Rehabilitación  
Jorge Lamadrid Pastor : Técnico en Rehabilitación  
José Sosa Machuca : Técnico en Rehabilitación  
Francisco Celi Celi : Técnico en Rehabilitación  
Jorge Briceño Calle : Técnico en Rehabilitación

# MEMORIA DESCRIPTIVA DE REHABILITACION DE POZO TUBULAR POZO: "TRES MARIAS"

---

## 1.0 INTRODUCCION

### 1.1 Antecedentes

El INRENA a través de la Dirección General de Estudios y Proyectos tiene el encargo de realizar la rehabilitación de pozos tubulares en el valle del alto Piura, Provincia de Morropón, departamento de Piura.

Habiéndose tomado como beneficiarios de los trabajos de rehabilitación de pozos tubulares, a los comités de agricultores de la zona siguiendo una verificación de campo, los pozos seleccionados son los siguientes:

- |                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| 1. San José                     | Nº IRHS 20/04/01- 118 |
| 2. Tres Marías                  | Nº IRHS 20/04/01- 133 |
| 3. Grupo San Martín "El Látiro" | Nº IRHS 20/04/01- 162 |
| 4. José C. Mariátegui           | Nº IRHS 20/04/01- 204 |
| 5. Agua Potable Cruz Pampa      | Nº IRHS 20/04/01- 223 |
| 6. El Roa                       | Nº IRHS 20/04/01- 224 |
| 7. El Algodonal Nº 07           | Nº IRHS 20/04/01- 227 |
| 8. Campo Herrera Nº 09          | Nº IRHS 20/04/01- 229 |
| 9. El Limón                     | Nº IRHS 20/04/01- 232 |
| 10. Santa Susana                | Nº IRHS 20/04/01- 240 |
| 11. El Tuno                     | Nº IRHS 20/04/01- 311 |
| 12. Tamarindo (Alvarado)        | Nº IRHS 20/04/01- 435 |
| 13. Cautivo de Ayabaca          | Nº IRHS 20/04/01- 524 |
| 14. Víctor R. Haya de la Torre  | Nº IRHS 20/04/01- 574 |
| 15. Agua Potable Huasimal       | Nº IRHS 20/04/01- 579 |
| 16. Santa Rosa                  | Nº IRHS 20/04/01- 582 |
| 17. San Miguel Nº 06            | Nº IRHS 20/04/01- 598 |
| 18. Agua Potable Sausal         | Nº IRHS 20/04/01- 600 |
| 19. Agua Potable La Encantada   | Nº IRHS 20/04/01- 608 |
| 20. Remigio Morales Bermúdez    | Nº IRHS 20/04/01- 611 |
| 21. Virgen de las Mercedes      | Nº IRHS 20/04/01- 617 |
| 22. 20 Cuadras                  | Nº IRHS 20/04/01- 682 |
| 23. El Guillermito              | Nº IRHS 20/04/01- 120 |
| 24. Concepción Gutiérrez        | Nº IRHS 20/04/01- 172 |
| 25. Nueva Esperanza             | Nº IRHS 20/04/01- 669 |

## 2.0 INVESTIGACION HIDROGEOLOGICA EJECUTADA - REHABILITACION

### Pozo Tubular "C.A. TRES MARIAS" N° IRHS 20/04/01 - 133

#### 2.1 Localización

Está ubicado en el sector de Vicús, en el distrito de Chulucanas, provincia de Morropón, departamento de Piura. Fig. 01.

#### 2.2 Datos técnicos, antecedentes y características constructivas

- Año de Perforación : 1965
- Método de Perforación : Percusión
- Prof. de Entubado : 41,00 m
- Prof. de Filtro : s/d
- Tipo de Filtro : Ranurado con soplete
- Prof. antes de Rehabilitación : 38,00 m

#### 2.3 Trabajos de rehabilitación realizados

##### 2.3.1 Limpieza y recuperación de fondo

Se procedió a limpiar y recuperar el fondo del pozo desde los 38,00 m, llegándose hasta los 41,00 m. Se empleó el método de aire comprimido.

##### 2.3.2 Desarrollo del pozo con aire comprimido

La duración del desarrollo del pozo empleando aire comprimido fue de 9 horas, procediéndose de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas, para esta actividad.

##### 2.3.3 Aplicación de aditivos químicos

Después de haber realizado el desarrollo del pozo, se procedió a aplicar 50 kg. del aditivo químico defloculante tripolifosfato de sodio, con la finalidad de limpiar las aberturas del filtro.

Esta operación fue complementada con una agitación seguida de prolongados períodos de bombeo cuya duración fue de 8,5 horas.

##### 2.3.4 Engravado del pozo

El engravado del pozo se realizó en forma paralela a los trabajos de recuperación de fondo y desarrollo de filtros; habiéndose mantenido la continuidad del empaque de grava a través de toda la columna del





pozo. Se adicionó 6,50 m<sup>3</sup> de grava seleccionada de ¼" a ½" de diámetro.

### **2.3.5 Prueba de bombeo**

No se realizó la prueba de bombeo por no tener su motor operativo

### **2.3.6 Muestreo y análisis de agua**

No se pudo sacar muestra de agua por no tener accesibilidad al pozo

## **3.0 METODOLOGIA UTILIZADA**

Para la ejecución de los trabajos de rehabilitación de pozos se ha seguido el procedimiento siguiente:

### **3.1 Trabajos preliminares**

- Limpieza de por lo menos 100 m<sup>2</sup> alrededor del pozo, habilitación de las vías de acceso para poder instalar los equipos de rehabilitación (compresor, trípode, etc.).

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA

- Relleno con material compactado alrededor del antepozo, si se presentan hundimientos superficiales.



### **3.2 Limpieza y recuperación de fondo con el empleo de aire comprimido**

Los trabajos de limpieza y recuperación de fondo con aire comprimido, serán ejecutados iniciando la operación con tuberías sumergidas en el agua del pozo, hasta una profundidad mínima que asegure un coeficiente práctico de sumergencia.

Iniciada la operación, las tuberías se irán haciendo descender a medida que el agua expulsada por la tubería de descarga se halle libre de sólidos en suspensión, a medida que se va ganando fondo se hacen mediciones tanto de la profundidad como del nivel dinámico, a fin de ir aumentando la presión de trabajo de la compresora.

### **3.3 Desarrollo del pozo con inyección de aire comprimido**

El desarrollo del pozo con inyección de aire comprimido se efectúa empleando una línea de aire, con inyectores de avance lateral, por fuera de la tubería de descarga.

Se aplica la presión de trabajo por esta línea, lo cual permite desalojar la emulsión agua-aire creada dentro del pozo hacia el acuífero, se para la inyección y el flujo de la presión acuífera hacia el pozo obliga a que los finos que se encuentran cerca de la zona filtrante se introduzcan por las aberturas y vayan a alojarse al fondo.

Se deja reposar y luego se extraen los finos, inyectando aire por la línea interior en posición de bombeo. Se repite la operación a cada 1 ó 2 m de filtro, ya sea en orden ascendente o descendente, hasta que el agua bombeada se halle libre de sólidos en suspensión.

### **3.4 Suministro y Aplicación de Aditivos Químicos Defloculantes**

Con la inyección permanente de aire comprimido de dos niveles de inyección, se adiciona aditivos químicos (tripolifosfato de sodio) para desalojar los óxidos y arcillas impregnados en la columna del pozo y en la zona filtrante. La adición de aditivos químicos Defloculantes en los pozos que presentan estratos arcillosos contribuyen a mejorar las condiciones de permeabilidad y porosidad del acuífero circundante.

Se utilizará dos inyectores con presiones de 5 a 7 Kg/cm<sup>2</sup>, a fin de crear recirculación y agitación permanente e intensiva en el interior del pozo.

Se adicionará el aditivo en cantidades suficientes.

Se deja de inyectar aire comprimido a fin de conseguir que la escoria y sedimentos se asienten en fondo del pozo, para luego proceder al desalojo de los sedimentos mediante bombeos continuos.

### **3.5 Aplicación de Grava Seleccionada**

Es el conjunto de operaciones en el cual se efectúa la colocación de la cantidad necesaria y suficiente de grava en el espacio anular comprendido entre el tubo forro y las paredes de la formación; operación que se realizará por medio de las palas manuales y en forma lenta.



La colocación deberá efectuarse a un ritmo tal que se tenga la seguridad de que la grava va descendiendo por el espacio anular sin formar puentes u obstrucciones que alteren la continuidad del pre-filtro.

### **3.6 Prueba de Bombeo**

Las pruebas de bombeo a caudales variables o pruebas de rendimiento, se ejecutan para obtener la curva característica del pozo, sobre la base de la cual es posible seleccionar el equipo de bombeo adecuado para dicho pozo, así como obtener información para determinar el caudal óptimo de explotación del mismo.

Para la ejecución de las pruebas fue necesario instalar un equipo de bombeo con capacidad suficiente para sobrepasar el caudal crítico de los pozos.

Las principales características de las pruebas son las siguientes:

- Se efectuaron en 3, 4 ó 5 regímenes, teniendo una duración total de 25, 48 hora o más, según la estabilización de los niveles.
- Durante la realización de cada régimen, periódicamente se midieron los caudales extraídos, los niveles dinámicos y el número de revoluciones en el eje de la bomba.
- En cada prueba se tomó una (01) muestra de agua, con la finalidad de enviarlos al laboratorio para su análisis, con el objetivo de determinar sus características físico – químicas del agua.
- Se llevó un registro de la turbidez del agua, determinando el tiempo en que ésta se presenta, y del contenido de sólidos en suspensión.

## **4.0 EQUIPOS UTILIZADOS**

Los equipos utilizados en la rehabilitación de pozos son de propiedad del INRENA, las cuales se describe a continuación:

### **4.1 Equipos de limpieza y desarrollo de pozos**

Equipo de Aire comprimido

- Compresoras:

Características : VY - 9/7 de 06 Cilindros, 120 HP,  
serie : 5808925 modelo: G135K-1

Atlas Copco XA 175, de 120 HP, Presión  
de trabajo de 7 Kg/cm<sup>2</sup>

Tipo : Pistón y Tornillo, respectivamente

Capacidad : 9,2 m<sup>3</sup>/min.

- Tuberías de fierro galvanizado para la inyección de aire de Ø 1"
- Tubería de educación de Ø 127 mm
- Llaves (Francesas, Stilson, Mixtas de diferente tamaño), Estrobos, Abrazaderas etc.
- Trípode de 06 m
- Tecla de 05 toneladas

#### 4.2 Equipo de izaje

- Trípode de 6 m
- Tecla de 5 tn. de capacidad
- Estrobos, llaves (Francesas, Stilson, Mixtas de diferente tamaño), llaves de cadena, llaves charnela etc.

AUTOMÁTICO NACIONAL DEL AGUA



#### 4.3 Equipo de Pruebas Hidráulicas

- Motor Diesel estacionario de 60 HP y 1500 r.p.m. Marca Dong Feng, modelo 41205T01, Bomba tipo turbina de eje vertical de 63 l/s de capacidad, marca Dong Feng, modelo 12JD230x4 de 8" de Ø.
- Tubo Pitot de 08" con reducciones de 6" y 4"
- Sonda eléctrica
- Cronómetro
- Tacómetro
- Cuba de aforo de 210 litros de capacidad.

### 5.0 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El pozo rehabilitado presenta las siguientes características:

#### 5.1 Conclusiones

- Profundidad alcanzada : 41,00 m
- Nivel Estático : 3,23 m

**ANEXO**

**ANEXO I : Valorización de Rehabilitación del Pozo Tubular**



INSTITUTO VIAL  
NACIONAL DE ENGEN  
BIBLIOTECA

Procedencia: \_\_\_\_\_

Ingreso: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

No: \_\_\_\_\_

**VALORIZACION DE REHABILITACION DEL POZO TUBULAR TRES MARIAS**  
**DEPARTAMENTO DE PIURA**  
 (En Nuevos Soles)  
**CONVENIO INRENA / MINAG - 1997**

PARTIDA	DESCRIPCION	METRADOS		COSTOS (S/.)	
		UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIOS	PARCIAL
1,00	CAMPAMENTO	Global	0,0	1 500,00	0,00
2,00	TRANSPORTE DE EQUIPO DE LIMPIEZA Y DESARROLLO	Pozo	1,0	410,66	410,66
3,00	ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO ALREDEDOR DEL POZO	Pozo	1,0	198,92	198,92
4,00	DESMONTAJE Y MONTAJE DEL EQUIPO EXISTENTE	Pozo	1,0	179,76	179,76
5,00	LIMPIEZA Y RECUPERACION DE FONDO	Hora	9,0	70,65	635,85
6,00	DESARROLLO DEL POZO	Hora	8,5	70,65	600,53
7,00	APLICACION DE ADITIVOS QUIMICOS	Kg.	50,0	19,60	980,00
8,00	SUMINISTRO Y APLICACION DE GRAVA SELECCIONADA	m3	6,5	142,98	929,37
9,00	PRUEBA DE BOMBEO A CAUDAL VARIABLE	Hora	0,0	52,53	0,00
10,00	MUESTREO Y ANALISIS FISICO-QUIMICO	Muestra	0,0	45,00	0,00
COSTO DIRECTO					3 935,09
GASTOS GENERALES (10%)					393,51
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>4 328,59</b>